

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 148806-2010 z dnia 2010-05-28 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Siedlce
I. Wykonanie drogi dojazdowej do budynków- niwelacja terenu,- rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 oraz kostki betonowej o gr. 6 cm. na podsypce piaskowej oraz podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie,- roboty ziemne, - profilowanie...
Termin składania ofert: 2010-06-14

Siedlce: Przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkingowego w Stoku Lackim

Numer ogłoszenia: 198910 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148806 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 631-59-01, faks 0-25 631-59-01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie zabytkowego zespołu pałacowo - parkingowego w Stoku Lackim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Wykonanie drogi dojazdowej do budynków niwelacja terenu, rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 oraz kostki betonowej o gr. 6 cm. na podsypce piaskowej oraz podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie nawierzchni ciągów jezdnych z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o wysokości 8-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową (układanie wzorów na kostce), ułożenie rur osłonowych z PCW, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych. II. Wykonanie podjazdu, w tym elipsy wewnętrznej niwelacja terenu, rozebranie konstrukcji z betonu gr. 15 cm.

mechanicznie, rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm oraz kostki gr. 6 cm. na podsypce piaskowej, mechaniczne karczowanie drzew, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie nawierzchni ciągów jezdnych z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, wykonani nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o wysokości 8-11 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawa piaskowo-cementową (układanie wzorów na kostce), ułożnie rur osłonowych z PCW, regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Wykonawca powinien: a)zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych z materiałami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej b)przewodzą dokumentację budowy (dziennik budowy), c)wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, d)zamontować tablicę informacyjną budowy, e)zapewnić obsługę geodezyjną w terenie - inwentaryzacja powykonawcza, f)protokoły prób i badań wymagane odrębnymi przepisami. g)wykonać kosztorys powykonawczy. 2. Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie. 3. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie. 4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (dokumentacja budowlana, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) będącej załącznikiem do specyfikacji, natomiast przedmiar robót należy traktować jak załącznik dodatkowy, pomocniczy. 5. Na terenie Ośrodka od 25.06. do 31.08 nie będzie dzieci..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Konsorcjum Lider:Kombudex Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce Partner: Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk, ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 414147,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty: 382006,55**
- **Oferta z najniższą ceną: 347861,63 / Oferta z najwyższą ceną: 390052,30**
- **Waluta: PLN.**